

Tabla de rendimientos en adhesivos para instalación

Adhesivos	Áreas con Nivelación	Áreas sin Nivelación	Muros Lisos	Muros Irregulares	Aplicaciones	Tiempo de Instalación
Mapei						
Mapei V4SP conductivo	60 M ²	50 M ²	N/A	N/A	Conductivos/Disipativos Superficies absorbentes	5 min - 15 min
Adesilex G20	25 M ²	25 M ²	N/A	N/A	Zonas Húmedas Cualquier superficie	20 min - 30 min
Mapei ECO350	70 M ²	55/60 M ²	70 M ²	N/A	Áreas generales Superficies absorbentes	seco al tacto
Mapei MS4LVT	65 M ²	50/55 M ²	N/A	N/A	Zonas Húmedas Cualquier Superficie	20 min - 30 min
Planiseal VS	10 M ²	8 M ²	10 M ²	8 M ²	Barrera de humedad Cualquier superficie	8-9 hrs entre capas Aplicación a dos manos
Bostik						
Bostik LVT-LOCK	80 M ²	65/70 M ²	N/A	N/A	Áreas generales Superficies absorbentes	5 min - 15 min seco al tacto/a 4hrs
Bostik LOCK-A699	80 M ²	65/70 M ²	80 M ²	65/70 M ²	Sensitivo Superficies absorbentes	seco al tacto
Vapor-cote	132 M ²	110 M ²	132 M ²	132 M ²	No funciona como Primer Para aplicación directa de revestimientos	Seco al tacto
Roll-Cote (Barrera de vapor/Primer)	70 M ²	70 M ²	N/A	N/A	Superficies absorbentes -90% humedad/1 Mano 99% humedad/2 Manos	Seco al tacto entre capas 70 M ² /1 Mano 35 M ² /2 Mano

Los cálculos se obtuvieron aplicando los adhesivos con una llana dentada del N°2

Tabla de rendimientos Masa autonivelante/Recrecidos

producto	Rendim/Unidad/M ²	Presentación	Espesor	Dosificación	Transito despues de	Instalación vinilica/nivelación despues	Espesor hasta:	Superficie
Ultraplan ECO20	14.2 M ²	23 kg	1 mm	5.75 Ltrs/Saco	3 hrs	24-48 hrs	1 Cm	Absorbente
Ultraplan Contract 3-40	13 M ²	23 kg	1 mm	5.75 Ltrs/Saco	3 hrs	24-48 hrs	4 Cm	Absorbente
Novoplan 2 plus	13.2 M ²	22.7 kg	1 mm	5 Ltrs/Saco	3 hrs	24-48 hrs	2.5 Cm	Absorbente
Planiprep SC	8-9 M ²	4.54 kg	una mano	2.37 Ltrs/saco	30min/1hrs	Seco al tacto/visual	1 Cm	Absorbente
Planiprep Fast Track	7-8 M ²	4 kg	una mano	2.2 Ltrs/Saco	30min/1hrs	Seco al tacto/visual	8 mm	Absorbente
Planiprep PSC	8-9 M ²	4.54 kg	una mano	2.37 Ltrs/saco	30min/1hrs	Seco al tacto/visual	8 mm	Absorbente
Top Cem	1 M ²	20 kg	1 cm	1.4 Ltrs/Saco	12 hrs	4 días	1 a 6 Cm	Absorbente
Top Cem Pronto	1 M ²	40 kg	1 cm	2.8 Ltrs/Saco	12 hrs	4 días	1 a 6 Cm	Absorbente
Planicrete AC	12 M ²	Galón	N/A	1 parte de planicrete/2 partes de agua/4 kilos de cemento portland			N/A	Absorbente
Planicrete AC	60 M ²	Cubeta	N/A	2 parte de planicrete/2 partes de agua/19 kilos de cemento portland			N/A	Absorbente

producto	Rendim/Unidad/M ²	Presentación	Espesor	Agregados	Transito despues de	Nivelación despues de	Espesor Hasta:	Superficie
Mapecem	4.5 M ²	20 kg	1 Cm	-13-15 Palas Arena/Gravilla -6 Ltrs de agua	2-3 Horas	4 días	1 a 6 Cm	Absorbente